

Rekonstrukce střechy expediční haly KDT, 1.etapa

Objednatel : TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY a.s.

Generální dodavatel : Třinecký inženýring, a. s.

Místo realizace : Třinec, areál TŽ

Doba realizace : 11/2012 – 05/2013

Popis akce:

Rekonstrukce střešního pláště expediční haly KDT byla provedena v prvních dvou dilatacích objektu. Celková plocha zrekonstruované střechy byla cca 6800m². Stávající střešní plášť z plechů Galbestos a prosvětlujících pásů byl kompletně zdemontován a byl nahrazen novým pláštěm ve skladbě : AlZn trapézový plech, parozábrana, polystyren a 2x asfaltové pásy. Nově byly osazeny střešní vpusti a nerezový žlab, stávající ocelová konstrukce byla zesílena ocelovými táhly. Nově byly osazeny veškeré klempířské prvky.

Celkové náklady stavby byly 19,5 mil.Kč.



Třinecký inženýring,a.s.
Frýdecká 126
739 61 Třinec-Staré Město

www.trineckvinzenyring.cz
inzenyring@trineckyinzenyring.cz

Tel.: 558 53 6922
Fax: 558 53 2276



Třinecký inženýring, a.s.
Frýdecká 126
739 61 Třinec-Staré Město

www.trineckvinzenyring.cz
inzenyring@trineckyinzenyring.cz

Tel.: 558 53 6922
Fax: 558 53 2276