

## Rekonstrukce střechy expediční haly KDT, 2.etapa

Objednatel : TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY a.s.

Generální dodavatel : Trinecký inženýring, a. s.

Místo realizace : Třinec, areál TŽ

Doba realizace : 05/2013 – 07/2013

### Popis akce:

Rekonstrukce střešního pláště expediční haly KDT byla provedena v posledních dvou dilatacích objektu. Celková plocha zrekonstruované střechy byla cca 6000m<sup>2</sup>. Stávající střešní plášť z plechů Galbestos a prosvětlujících pásů byl kompletně zdemontován a byl nahrazen novým pláštěm ve skladbě : AlZn trapézový plech, parozábrana, polystyren a 2x asfaltové pásy. Nově byly osazeny střešní vpusti a nerezový žlab, stávající ocelová konstrukce byla zesílena ocelovými táhly. Nově byly osazeny veškeré klempířské prvky.

Celkové náklady stavby byly 16,5 mil.Kč.



Trinecký inženýring, a.s.  
Frýdecká 126  
739 61 Třinec-Staré Město

[www.trineckyinzenyring.cz](http://www.trineckyinzenyring.cz)  
[inzenyring@trineckyinzenyring.cz](mailto:inzenyring@trineckyinzenyring.cz)

Tel.: 558 53 6922  
Fax: 558 53 2276



Třinecký inženýring, a.s.  
Frýdecká 126  
739 61 Třinec-Staré Město

[www.trineckyinzenyring.cz](http://www.trineckyinzenyring.cz)  
[inzenyring@trineckyinzenyring.cz](mailto:inzenyring@trineckyinzenyring.cz)

Tel.: 558 53 6922  
Fax: 558 53 2276