

## Oprava střechy výrobní haly KJT – II. etapa

Objednatel : TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.  
Dodavatel : Třinecký inženýring, a.s.  
Místo realizace : výrobní hala KJT, areál TŽ, a.s.  
Doba realizace : 08/2010 – 01/2011



Obr. 1. Rekonstruovaná střecha po výměně původní střešní konstrukce za panely Kingspan



Obr. 2. Prosvětlovací pásy světlíků po repasi, montáž nového hromosvodového systému

Třinecký inženýring, a.s.  
Frýdecká 126  
739 61 Třinec-Staré Město

[www.trineckvinzenyring.cz](http://www.trineckvinzenyring.cz)  
[inzenyring@trineckvinzenyring.cz](mailto:inzenyring@trineckvinzenyring.cz)

Tel.: 558 53 6922  
Fax: 558 53 2276

## Popis akce:

Součástí projektu bylo odstranění stávající železobetonové střechy v rozsahu 8470 m<sup>2</sup> a její následné nahrazení novým střešním pláštěm tvořeným sendvičovými panely KINGSPAN® KS 1000 RW, resp. KINGSPAN® X –Dek. Součástí rekonstrukce střechy byla i výroba a montáž okapového systému, repase výplní stávajících světlíků včetně jejich zprovoznění a provedení nového hromosvodu.

Během vlastní realizace došlo k žárovému poškození části stropních panelů nad chladícím ložem výrobní části KJT, což si vyžádalo výměnu těchto panelů za panely odolnější s větší profilací, což se v součinnosti s investorem a projektantem také podařilo.

Celá výstavba přitom probíhala za nepřetržitého provozu válcovny KJT, společnost Třinecký inženýring, a.s. po celou dobu v koordinaci s provozovatelem zajišťovala zabezpečení pádu bouraných konstrukcí prostřednictvím horolezců báňské záchranné služby.

Třinecký inženýring, a.s. Frýdecká 126 739 61 Třinec-Staré Město	<a href="http://www.trineckvinzenyring.cz">www.trineckvinzenyring.cz</a> <a href="mailto:inzenyring@trineckvinzenyring.cz">inzenyring@trineckvinzenyring.cz</a>	Tel.: 558 53 6922 Fax: 558 53 2276
--	--	---------------------------------------