

## Nástavba MŠ pro potřebu DDM v Bystřici nad Olší

Objednatel : D5, a.s. Třinec  
 Generální dodavatel : Trinecký inženýring, a.s.  
 Místo realizace : MŠ v Bystřici nad Olší  
 Doba realizace : 06/2004 – 12/2006



### Popis akce:

Stavba byla rozdělena do tří etap. V první etapě byla provedena nová šikmá střecha na stávající plochou střechu nad objekty A a C za použití materiálů LINDAB. Ve druhé etapě byla provedena nástavba 2.NP a podkroví nad střední částí celého objektu, tj. nad budovou B, opět formou nosné tenkostěnné ocelové konstrukce fy LINDAB, včetně střešního pláště fy LINDAB. Ve třetí etapě jsme pak provedli kompletní vzduchotechnické zařízení, rozvody topení vč. kotelny, rozvody zdravotnických instalací, kompletní elektroinstalace silnoproudá i slaboproudá, nejmodernější výtah fy KONE, a.s. a podlahová krytina z přírodního linolea zn. Marmorette. Součástí této třetí etapy bylo provedení přípojek vody, kanalizace dešťové, elektro a plynu.

Trinecký inženýring, a.s.  
 Frýdecká 126  
 739 61 Třinec-Staré Město

[www.trineckvinzenyring.cz](http://www.trineckvinzenyring.cz)  
[inzenyring@trineckyinzenyring.cz](mailto:inzenyring@trineckyinzenyring.cz)

Tel.: 558 53 6922  
 Fax: 558 53 2276